

Eventi piovosi del 21 e 22 luglio

Lavori di somma urgenza

Avviati i ripristini a Rubano, Saccolongo e Selvazzano

Nel weekend del 21 e 22 luglio scorso si sono verificati a Padova e dintorni **episodi meteo** particolarmente pronunciati, dove però non sono emerse carenze delle infrastrutture idrauliche del Consorzio ma semmai delle fognature bianche o per problemi di intasamento delle caditoie stradali; la notevole portata d'acqua ha però creato dei franamenti di sponda in alcuni canali consortili che richiedono una pronta riparazione; a tal fine abbiamo avviato, in accordo con il Genio Civile di Padova, le procedure di Somma Urgenza previste dalla legge, relativamente ai seguenti canali:

- **Scolo Lazzaretto in comune di Selvazzano Dentro:** franamento di un tratto di circa 110 metri della sponda sinistra, in un tratto parallelo a via Caselle, che ha causato il dissesto sia della sede stradale che del guard-rail di protezione. Il Comune nel frattempo, al fine di garantire la sicurezza della viabilità, ha provveduto ad installare un impianto semaforico istituendo un senso unico alternato;



- **Scolo Mestrina in Comune di Selvazzano Dentro:** franamento di un tratto di circa 80 metri della sponda destra e sinistra, con pronunciato restringimento della sezione del canale e con pericolo di rottura



dell'argine pensile verso le proprietà private;

- **Scolo Mestrina in comune di Rubano:** franamenti diffusi per un tratto di circa 200 metri della sponda destra, in un tratto parallelo alla S.R. 11 - via Della Provvidenza, con possibile franamento della stessa e restringimento del canale;



- **Scolo Storta in comune di Saccolongo:** franamento di un tratto di circa 60 metri della sponda destra, con netto restringimento della sezione del canale.



Gli interventi di ripresa delle frane verranno realizzati a cura del Consorzio e prevedono il consolidamento delle sponde mediante scavi e movimento terra per ripresa del materiale franato, infissione di pali di castagno di lunghezza di 3 metri posti al piede della scarpata, formazione di berma di appoggio al piede e ripristino della scarpata del canale con materiale lapideo di adeguata pezzatura.

I lavori verranno eseguiti nei mesi di agosto e settembre del corrente anno. Sono già iniziati quelli lungo lo scolo Lazzaretto a Selvazzano.